

Согласовано:

Директор ПТЭС

АО «НТЭК»



2025г.

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Таймырбыт»



И. И. Джураев

2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024г. №2234, в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов выполнен анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов

Общие сведения об отопительных периодах:

№ п/п	Отопительный сезон	Продолжительность отопительного периода	Средняя температура наружного воздуха	Схемные условия (нужное подчеркнуть)	Режимные условия (нужное подчеркнуть)
1	2022-2023гг.	281	-11,71	<u>Нормальная</u> <u>схема</u> (аварийная, ремонтная)	<u>Без отклонения в</u> <u>утвержденных</u> <u>гидравлических и</u> <u>температурных режимах</u> (отклонения в пределах допустимых значений/ отклонения выявлены в (кол-во) случаях)
2	2023-2024гг.	294	-11,4	<u>Нормальная</u> <u>схема</u> (аварийная, ремонтная)	<u>Без отклонения в</u> <u>утвержденных</u> <u>гидравлических и</u> <u>температурных режимах</u> (отклонения в пределах допустимых значений/ отклонения выявлены в (кол-во) случаях)
3	2024-2025гг.	дни	°C	<u>Нормальная</u> <u>схема</u> (аварийная, ремонтная)	<u>Без отклонения в</u> <u>утвержденных</u> <u>гидравлических и</u> <u>температурных режимах</u> (отклонения в пределах допустимых значений/ отклонения выявлены в (кол-во) случаях)

Общее количество аварийных ситуаций:

№ п/п	Отопительный сезон	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии	Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях	Общее количество аварийных ситуаций
1	2022-2023гг.	0	0	0
2	2023-2024гг.	0	0	0
3	2024-2025гг.	0	0	0

Технологические отказы на тепловых сетях и сетях ГВС:

№ п/п	Отопительный сезон	Количество технологических отказов на источниках	Количество технологических отказов на сетях теплоснабжения	Общее количество технологических нарушений
1	2022-2023гг.	0	18	18
2	2023-2024гг.	0	13	13
3	2024-2025гг.	0	5	5

По итогам проведенного анализа, разработаны утверждены технические мероприятия:

- Производственная программа текущего ремонта участка тепловых сетей на 2025г.
- План график производства работ на капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения на 2025г.

В целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026г. обеспечить реализацию организационных и технических мероприятий, предусмотренных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024г. №2234. За реализацию целевых показателей назначить ответственных лиц.

№ п/п	Мероприятия	Подтверждающие документы	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
Организационные мероприятия				
1	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной службы	- Выписка из утвержденного штатного расписания	Главный специалист организации труда и заработной платы	до 31.07.2025
2	Обеспечить круглосуточное диспетчерское управление	- Договор с ООО «ДУК» на оказание услуг круглосуточной диспетчерской службы	Начальник района наружных сетей	до 31.07.2025

3	Обеспечить наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения	- Договор об управлении системой теплоснабжения	Главный инженер	до 31.07.2025
4	Провести анализ существующих перечней необходимых инструкций, схем и других оперативных документов. При необходимости обеспечить пересмотр такой документации	- Утвержденные перечни документов	Начальник района наружных сетей, начальник ООТ и ПБ	до 31.07.2025
5	Провести анализ, при необходимости актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции	- Производственные (эксплуатационные) инструкции	Начальник района наружных сетей, начальник ООТ и ПБ	до 31.07.2025
6	Провести анализ существующей квалификационной подготовки и проверки знаний ответственных лиц	- Выкопировка Журнала проверки знаний ПТЭТЭ; - Выписка из протоколов аттестаций в Ростехнадзоре	Начальник ООТ и ПБ	до 31.07.2025
7	Выполнить анализ наличия назначенных ответственных лиц: за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; за осуществление производственного контроля	- Приказ о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; - Приказ о назначении ответственных лиц за организацию и осуществление производственного контроля	Начальник ООТ и ПБ	до 31.07.2025
8	Провести анализ актуальности инструкций по охране	- Приказ об утверждении инструкций по	Начальник ООТ и ПБ	до 31.07.2025

	труда; порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам.	охране труда. - Приказ об организации безопасного производства работ на тепловых энергоустановках		
9	Провести анализ актуальности температурных графиков, графиков гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период.	- Утвержденные температурные графики и графики гидравлических режимов	Главный инженер	до 31.07.2025
10	Выполнить анализ организации коммерческого учета узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета.	- Акты ввода в эксплуатацию и (или) Акты периодической проверки узлов учета и средств измерений.	Руководитель службы учета и реализации энергоресурсов, начальник района наружных сетей	до 31.07.2025
11	Провести комплексное обследование, очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения, внести сведения в журналы, паспорта зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации	- Приказ о назначении ответственных лиц за здания и сооружения; - Внесение записей в журналы регистрации результатов техосмотра строительных конструкций зданий и сооружений, с составлением соответствующих Актов (Отчетов)	Начальник технического отдела	до 10.04.2025
12	Обеспечить запас материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных	- Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей; - Результаты последней	Главный бухгалтер, начальник района наружных сетей	до 31.07.2025

	внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ		
13	Актуализировать и утвердить планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения.	- Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	Заместитель главного инженера	до 31.07.2025
14	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	- Нормативно - технический документ по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	Заместитель главного инженера	до 31.07.2025
Технические мероприятия				
15	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	- Акты испытаний на прочность и плотность	Начальник технического отдела, начальник района наружных сетей	По окончании отопительного сезона
16	Выполнить мероприятия по контролю за состоянием подземных	- График обходов коллекторов - Акты, наряды на обход коллекторов	Начальник технического отдела, начальник района	До 31.07.2025

	трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.		наружных сетей	
17	Выполнить гидропромывку распределительных трубопроводов теплоснабжения	- Акты о проведении промывки тепловых сетей	Начальник технического отдела, начальник района наружных сетей	Перед началом отопительного сезона
18	Провести режимно-наладочные испытания насосных станций	- Акт опробования работоспособности и оборудования насосных станций	Начальник района наружных сетей	Перед началом отопительного сезона
19	Провести измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	- Акт измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Главный энергетик	до 31.07.2025
20	Выполнить в установленные сроки Предписания, выданные Ростехнадзором.	- Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки Предписаний.	Главный инженер	До 31.07.2025